



投标报价汇总表

标段：积石山6.2级地震X015莲麓-大河家旅游大通道(积石山段)灾后恢复重建项目

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	清单 第100章 总则	
2	200	清单 第200章 路基	
3	300	清单 第300章 路面	
4	400	清单 第400章 桥梁、涵洞	
5	600	清单 第600章 安全设施及预埋管线	
6	700	清单 第700章 绿化及环境保护设施	
7	第100章至700章清单合计		
8	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
9	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计(即7-8)=9		
10	计日工合计		
11	暂列金额(不计日工总额)		
12	投标报价(7+10+11)=12		



工程量清单

标段：积石山6.2级地震X015莲麓-大河家旅游大通道(积石山段)灾后恢复重建项目

货币单位：人民币 元

清单 第100章 总则

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
103	临时工程与设施				
103-1	临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护)				
-a	临时便道	km	2.480		
103-6	临时交通工程				
-a	临时标志	块	88		
-b	路栏(含爆闪灯)	块	8		
-c	锥桶	个	320		
-d	防撞桶	个	48		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1		

清单 第100章 合计



工程量清单

标段：积石山6.2级地震X015莲麓-大河家旅游大通道(积石山段)灾后恢复重建项目

货币单位：人民币 元

清单 第200章 路基

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-b	沥青混凝土路面	m3	1129.50		
-d	水泥稳定基层	m3	6959.70		
202-3	拆除结构物				
-b	混凝土结构	m3	1172.97		
-c	砖、石及其他砌体结构	m3	2707.80		
-e	防护网	m2	74.00		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	34872.00		
-d	挖淤泥	m3	349.70		
203-3	刷坡				
-a	刷坡土方	m3	121800.00		
-b	刷坡石方	m3	78479.00		
204	填方路基				
204-1	路基填筑(包括填前压实)				
-a	利用土方(已扣除桥头涵侧)	m3	19067.00		
-d	借土填方	m3	524.00		
-h	结构物台背回填	m3			
-h-1	天然砂砾	m3	325.00		
-h-2	C15混凝土	m3	106.60		
-i	锥坡及台前溜坡填土	m3	35.00		
204-2	改河、改渠、改路填筑(含弃土场拦土坝)				
-a	利用土方	m3	37520.00		
205	特殊地区路基处理				
205-1	软土路基处理				
-c	垫层				
-c-2	砂砾垫层	m3	4793.00		
-c-3	碎石垫层				
-c-3-1	碎石(含渗沟)	m3	6.40		
-c-3-2	5%水泥稳定碎石	m3	142.28		
-c-4	碎石土垫层	m3	1429.00		
-d	土工合成材料				
-d-3	土工格栅	m2	4681.00		



工程量清单

标段：积石山6.2级地震X015莲麓-大河家旅游大通道(积石山段)灾后恢复重建项目

货币单位：人民币 元

清单 第200章 路基

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
-h	粒料桩				
-h-2	碎石桩				
-h-2-1	桩径40cm	m	25112.00		
207	坡面排水				
207-1	边沟				
-c	现浇混凝土				
-c-1	C20混凝土	m3	933.27		
207-2	排水沟				
-c	现浇混凝土				
-c-1	C20混凝土	m3	1535.02		
-d	预制安装混凝土				
-d-1	C25混凝土	m3	17.28		
207-4	跌水与急流槽				
-c	现浇混凝土				
-c-1	C20混凝土	m3	3470.44		
-c-2	C20片石混凝土	m3	26.05		
207-5	渗沟				
207-5	渗沟				
-a	碎石渗沟 (φ200)	m	588.00		
-c	干砌片石、碎石渗沟 (φ200)	m	3916.00		
208	护坡、护面墙				
208-3	浆砌片石护坡				
-a	满铺浆砌片石护坡	m3	40.00		
208-4	混凝土护坡				
-a	现浇混凝土满铺护坡				
-a-1	C20混凝土	m3	16.00		
-c-1	C20混凝土 (踏步、护脚、封面)	m3	363.40		
-d-1	C25混凝土	m3	417.99		
208-8	坡面柔性防护				
-b	被动防护系统	m2	1316.00		
208-10	砂浆勾缝	m2	160.00		
209	挡土墙				
209-1	垫层				
-a	5%水泥稳定碎石	m3	275.95		
-b	填筑碎石土	m3	2762.00		
209-2	基础				



工程量清单

标段：积石山6.2级地震X015莲麓-大河家旅游大通道(积石山段)灾后恢复重建项目

货币单位：人民币 元

清单 第200章 路基

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
-a	浆砌片(块)石基础				
-a-1	M15浆砌片石基础	m3	4754.90		
-b	混凝土基础				
-b-2	C20片石混凝土	m3	991.31		
209-3	砌体挡土墙				
-a	浆砌片(块)石				
-a-1	M15浆砌片石墙身	m3	7132.30		
209-5	混凝土挡土墙				
-a	混凝土				
-a-2	C20片石混凝土	m3	2629.40		
-b	钢筋				
-b-1	HRB400	kg	254.60		
209-6	仿浆砌片石纹	m2	3853.50		
213	预应力锚索边坡加固				
213-3	锚杆				
-a	钢筋锚杆(含水泥砂浆)	kg	96438.81		
213-4	混凝土框格梁				
-a	C30混凝土	m3	1390.03		
-b	C30混凝土(踏步、护脚)	m3	693.00		
213-6	钢筋	kg			
-a	HPB300	kg	48043.63		
-b	HRB400	kg	120217.08		
214	抗滑桩				
214-1	现浇混凝土桩				
-a	混凝土				
-a-1	C30混凝土	m3	3874.75		
214-2	桩板式抗滑挡墙				
-a	挡土板				
-a-1	预制C30混凝土	m3	680.45		
-b	现浇C30混凝土	m3	652.50		
214-3	钢筋				
-a	HPB300钢筋	kg	80710.00		
-b	HRB400钢筋	kg	1189310.00		
215	河道防护				
215-2	导流设施(护岸墙、顺坝、丁坝、调水坝、锥坡)				



工程量清单

标段：积石山6.2级地震X015莲麓-大河家旅游大通道(积石山段)灾后恢复重建项目

货币单位：人民币 元

清单 第300章 路面

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-2	砂砾垫层				
-a	天然砂砾垫层（厚200mm）	m2	13900.00		
304	水泥稳定土底基层、基层				
304-1	水泥稳定土底基层				
-a	3.5%水泥稳定砂砾底基层（厚200mm）	m2	13123.00		
304-3	水泥稳定土基层				
-a	5.0%水泥稳定碎石基层（厚200mm）	m2	11980.00		
308	透层和黏层				
308-1	透层				
-a	乳化沥青透层	m2	11980.00		
308-2	黏层				
-a	乳化沥青粘层	m2	13517.00		
309	热拌沥青混合料面层				
309-1	细粒式沥青混凝土				
-a	AC-13细粒式沥青混凝土上面层（厚40mm）	m2	12740.00		
309-2	中粒式沥青混凝土				
-a	AC-20中粒式沥青混凝土下面层（厚50mm）	m2	12360.00		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-3	现浇混凝土加固土路肩				
-a	C20混凝土	m3	401.27		
314	路面及中央分隔带排水				
314-7	拦水带				
-a	水泥混凝土拦水带	m	482.00		
315	土工玻纤网	m2	760.00		

清单 第300章 合计



工程量清单

标段：积石山6.2级地震X015莲麓-大河家旅游大通道(积石山段)灾后恢复重建项目

货币单位：人民币 元

清单 第400章 桥梁、涵洞

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-3	上部结构钢筋				
-a	光圆钢筋(HPB235、HPB300)	kg	1097.50		
410	结构混凝土工程				
410-1	混凝土基础(包括支撑梁、桩基承台、桩系梁，但不包括桩基)				
-a	C25混凝土	m3	207.81		
415	桥面铺装				
415-2	水泥混凝土桥面铺装				
-a	C30混凝土	m3	7.60		
415-4	桥面排水				
-c	泄水管疏通	个	20		
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-4	钢波纹管涵				
-a	1-1.5	m	11.90		
420	盖板涵、箱涵				
420-1	钢筋混凝土盖板涵				
-a	1-1.5	m	30.00		
清单 第400章 合计					

